



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL**

---

**REFORMA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO**

**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:0  
8127821438

Assinado de forma  
digital por PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:0812782143  
8  
Dados: 2022.07.14  
11:15:34 -03'00'

## MEMORIAL DESCRITIVO

### 1.0 - INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO.

### 2.0 – OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o projeto relativo REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constatam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas seqüências executivas e especificações.

### 3.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO, no município de SUMÉ-PB, deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto. Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. Caberá à empresa vencedora proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

PLINIO CAMPOS Assinado de forma digital  
MEDEIROS:0812 por PLINIO CAMPOS  
7821438 MEDEIROS:08127821438  
Dados: 2022.07.14  
11:15:50 -03'00'

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Assinado de forma  
digital por PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:0812  
7821438  
Dados: 2022.07.14  
11:15:59 -03'00'

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As instalações elétricas estão dimensionadas, conforme projeto e norma da ENERGISA, e terão todas as luminárias tubulares substituídas por luminárias quadradas de led de sobrepor. Além disto, serão embutidas todas as tomadas que estão externas.

#### PINTURA E PISOS:

*As paredes internas receberão pintura com tinta lavável 100% acrílica com emassamento em algumas partes, algumas portas que precisam ser pintadas;*

*As paredes externas receberão pintura com tinta lavável 100% acrílica com emassamento em algumas partes.*

Os pisos que estão com defeitos serão trocados por outro de mesma especificação, conforme planilha, além de ser trocado todo o piso das salas do CENTRO CIRÚRGICO para piso em granilite, devido a alta durabilidade e melhor qualidade para o ambiente.

#### MEMORIAL DE ABASTECIMENTO E DESTINAÇÕES

- **Abastecimento de água potável:**

O abastecimento d'água é realizado por rede de distribuição pública sendo a água provinda da CAGEPA (Companhia de Água e Esgoto da Paraíba).

- **Abastecimento de energia:**

A energia é fornecida por rede pública provinda da ENERGISA.

- **Coleta e destinação de esgoto:**

Os dejetos são lançados em esgotamento na via pública existente.

PLINIO CAMPOS  
MEDEIRO508127821438

Assinado de forma digital  
por PLINIO CAMPOS  
MEDEIRO508127821438  
Dados: 2022.07.14  
11:16:12 -03'00'

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL

---

- **Coleta e destinação de lixo:**

Será realizada por serviço da Prefeitura Municipal, diariamente com destino de responsabilidade da mesma.

- **Coleta e destinação de águas pluviais:**

As águas pluviais serão coletadas por calhas e lançadas no sistema de galerias municipais.

Sumé-PB, 07 de julho de 2022.

PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:0  
8127821438

Assinado de forma  
digital por PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:08127821  
438  
Dados: 2022.07.14  
11:16:56 -03'00'

ESTADO DA PARAÍBA  
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO  
 Rua Vereador Elias Duarte, 5/N - Centro - Sumé/PB - CEP: 58.540.000

OBRA: REFORMA DO CISCO				TABELA DE REF.: SINAPI 04/2022		
LOCAL: SUMÉ/PB				BDI = 24,87%		
PROPRIETÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO				DATA: 14/02/2019		
<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>						
				<b>Intervalo Admissível</b>		
ORDEM	Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Mínimo	Médio	Máximo
1	Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,00%	3,00%	4,00%	5,50%
2	Taxa de Seguro e garantia	G	0,80%	0,80%	0,80%	1,00%
3	Taxa de Risco	R	1,27%	0,97%	1,27%	1,27%
4	Taxa de despesas financeiras	DF	1,23%	0,59%	1,23%	1,39%
5	Lucro	L	7,40%	6,16%	7,40%	8,96%
6	Taxa de tributos	I	7,65%			
		ISS	2,00%			
		PIS	0,65%			
		COFINS	3,00%			
		INSS	2,00%			
	Fórmula BDI conforme Acórdão TCU: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	BDI resultante	24,87%	21,21	24,97	29,07

PLINIO CAMPOS Assinado de forma digital  
 por PLINIO CAMPOS  
 MEDEIROS:08127821438  
 7821438 Dados: 2022.07.14 11:17:45  
 -03'00'



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO**  
 Rua Vereador Elias Duarte, S/N - Centro - Sumé/PB – CEP: 58.540.000

OBRA: REFORMA DO CISCO

LOCAL: SUMÉ/PB

PROPRIETÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO

MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA OU VOLUME BRUTO				DESCONTO	QUANT.	TOTAL LÍQUIDO
		UND	LARGURA	ALTURA	PERÍMETRO/BASE			
		m²	0,8	2,1			2	3,36
		m²	0,7	2,1			0	0,00
		Total do item					m²	10,50
2.2.2	Ferro e aço							
2.2.2.1	Pintura em esmalte sintético acetinado em esquadrias metálica com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anticorrosivo							
		m²	0,8	2,1			1	1,68
		m²	5	2,1			2	21,00
		Total do item					m²	22,68
2.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, COMPLETA	und					2	2,00
							und	
3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
3.1	<b>Pavimentações internas</b>							
3.1.1	<b>Piso em granilite, espessura de 8mm, com junta de dilatação, incluso contrapiso</b>							
	<b>Centro Cirúrgico</b>							
	Sala de Cirurgia	m²	4		5		2	40,00
	Esterelização	m²	4		4,6		1	18,40
	Pós operatório	m²	4		3		1	12,00
	Circulação Cirurgica	m²	2		12,85		1	25,70
		Total do item					m²	96,10
3.1.2	<b>Rodapé granilite, altura 10 cm</b>							
	<b>Centro Cirúrgico</b>	m						
	Sala de Cirurgia	m			18	1,6	2	32,80
	Esterelização	m			12,8	0,8	1	12,00
	Pós operatório	m			14	0,8	1	13,20
	Circulação Cirurgica	m			29,7	3,2	1	26,50
		Total do item					m	84,50
3.1.3	<b>Piso vinílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Paviflex ou similar (exceto cimentado)</b>	m²					1	25,20
							m²	25,20
4	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
4.1	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und					1	94,00
		Total do item					und	94,00
4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	und					1	10,00
		Total do item					und	10,00
5	<b>LIMPEZA/ ENTREGA DA OBRA</b>							
5.1	<b>Limpeza</b>							
5.1.1	Limpeza e entrega da obra	m²					1	763,29

ESTADO DA PARAÍBA  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO  
Rua Vereador Elias Duarte, S/N - Centro - Sumé/PB - CEP: 58.540.000

OBRA: REFORMA DO CISCO  
LOCAL: SUMÉ/PB  
PROPRIETÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO

MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA OU VOLUME BRUTO				DESCONTO	QUANT.	TOTAL LÍQUIDO
		UND	LARGURA	ALTURA	PERÍMETRO/BASE			
					Total do Item		m <sup>2</sup>	763,29

PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:0  
8127821438

Assinado de forma digital por PLINIO CAMPOS MEDEIROS:08127821438  
Dados: 2022.07.14 11:20:08 -03'00'

ESTADO DA PARAÍBA  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO**  
 Rua Vereador Elias Duarte, S/N - Centro - Sumé/PB - CEP: 58.540.000

OBRA: REFORMA DO CISCO				TABELA DE REF.: SINAPI 04/2022					
LOCAL: SUMÉ/PB				BDI =		24,87%			
PROPRIETÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO				DATA: 14/02/2019					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITENS	Código	Fonte	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO UNIT C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						195,47
1.2			Demolição						
1.2.2	CPU 1	Sinapi	Demolição de piso	m²	25,20	6,21	1,54	7,76	195,47
2.0			PINTURA						76.366,71
2.1			Paredes						
2.1.1			Pintura interna						
2.1.1.1			Aparelhamento - Paredes para pintura						
2.1.1.1.1	88485	Sinapi	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão	m²	2551,74	2,29	0,57	2,86	7.296,76
2.1.1.1.2	2285	ORSE	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	2551,74	13,20	3,28	16,48	42.059,92
2.1.2			Pintura externa						
2.1.2.1	88489	Sinapi	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	419,76	12,47	3,10	15,57	6.536,13
2.1.3	88497	Sinapi	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	255,17	12,59	3,13	15,72	4.011,62
2.1.4			Teto						
2.1.4.1	88484	Sinapi	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão	m²	763,29	2,62	0,65	3,27	2.497,17
2.1.4.2	2287	Sinapi	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em tetos, duas demãos	m²	763,29	13,20	3,28	16,48	12.581,19
2.2			Esquadrias						
2.2.1			Madeira						
2.2.1.1	102220	Sinapi	Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira em 02 (duas) demãos	m²	10,50	10,99	2,73	13,72	144,09
2.2.2			Ferro e aço						
2.2.2.1	100721	Sinapi	Pintura em esmalte sintético acetinado em esquadrias metálica com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anticorrosivo	m²	22,68	17,19	4,28	21,47	486,83
2.2.3	91010	Sinapi	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, COMPLETA	und	2,00	301,51	74,99	376,50	752,99
3.0			PAVIMENTAÇÃO						22.934,48
3.1			Pavimentações internas						
3.1.1	CPU 2	Sinapi	Piso em granilite, espessura de 8mm, com junta de dilatação, incluso contrapiso	m²	96,10	118,93	29,58	148,50	14.271,05
3.1.2	CPU 3	Sinapi	Rodapé granilite, altura 10 cm	m	84,50	53,81	13,38	67,20	5.678,13
3.1.3	2225	Orse	Rebo vinvílico 30 x 30 cm, e=2mm, liso, fixado com cola sobre cimentado, Ppviflex ou similar (exceto cimentado)	m²	25,20	94,87	23,59	118,46	2.985,30
4.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.904,86
4.1	97586	Sinapi	LUMINÁRIA TIPO PAINEL PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	94,00	43,16	10,73	53,89	5.066,03
4.2	93143	Sinapi	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	und	10,00	147,26	36,62	183,88	1.838,84
5.0			LIMPEZA/ ENTREGA DA OBRA						1.110,15
5.1			Limpeza						
5.1.1	CPU 4	Sinapi	Limpeza e entrega da obra	m²	763,29	1,16	0,29	1,45	1.110,15
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>									<b>107.511,67</b>

**PLINIO CAMPOS** Assinado de forma digital  
**MEDEIROS:0812** por PLINIO CAMPOS  
**7821438** MEDEIROS:08127821438  
 Dados: 2022.07.14 11:17:28  
 -03'00'

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO**  
 Rua Vereador Elias Duarte, S/N - Centro - Sumé/PB – CEP: 58.540.000

OBRA: REFORMA DO CISCO LOCAL: SUMÉ/PB PROPRIETÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO	TABELA DE REF.: SINAPI 04/2022 BDI = <b>24,87%</b> DATA: 14/02/2019
---	---

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	195,47	0,18%	97,74	50,00%	97,74	50,00%	-	0,00%
2	PINTURA	76.366,71	71,03%	30.546,68	40,00%	22.910,01	30,00%	22.910,01	30,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	22.934,48	21,33%	6.880,34	30,00%	9.173,79	40,00%	6.880,34	30,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.904,86	6,42%	6.904,86	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	LIMPEZA/ ENTREGA DA OBRA	1.110,15	1,03%	-	0,00%	-	0,00%	1.110,15	100,00%
<b>TOTAIS SIMPLES</b>		<b>107.511,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.429,63</b>	<b>41,33%</b>	<b>32.181,54</b>	<b>29,93%</b>	<b>30.900,50</b>	<b>28,74%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>107.511,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.429,63</b>	<b>41,33%</b>	<b>76.611,17</b>	<b>71,26%</b>	<b>107.511,67</b>	<b>100,00%</b>

**PLINIO**  
**CAMPOS**  
**MEDEIROS:0**  
**8127821438**

Assinado de forma digital por PLINIO CAMPOS MEDEIROS:08127821438  
 Dados: 2022.07.14 11:17:13 -03'00'



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

1. Responsável Técnico  
**PLÍNIO CAMPOS MEDEIROS**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **1616006463**  
 Registro: **10601402017PB**

2. Dados do Contrato  
 Contratante: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO** CPF/CNPJ: **02.471.378/0001-07**  
**RUA VEREADOR ELIAS DUARTE** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **SUMÉ** UF: **PB** CEP: **58540000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **14/07/2022**  
 Valor: **R\$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço  
**RUA VEREADOR ELIAS DUARTE** Nº: **SN**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **SUMÉ** UF: **PB** CEP: **58540000**  
 Data de Início: **14/07/2022** Previsão de término: **14/12/2022** Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Finalidade: Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO** CPF/CNPJ: **02.471.378/0001-07**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	25,20	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO	25,20	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	25,20	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO	25,20	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO	96,10	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO	96,10	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	763,29	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA	763,29	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	763,29	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA	763,29	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações  
 ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO.

6. Declarações  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe  
 AEST-PB

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 736B5  
 Impresso em: 19/07/2022 às 15:27:58 por: , ip: 168.232.113.110

sic.creapb.org.br  
 Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br  
 Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

8. Assinaturas \_\_\_\_\_

Declaro serem verdadeiras as informações acima \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

PLINIO CAMPOS MEDEIROS - CPF: 081.278.214-38

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO -  
CNPJ: 02.471.378/0001-07

9. Informações \_\_\_\_\_

10. Valor \_\_\_\_\_

RASCUNHO  
DOCUMENTO SEM VALIDADE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 736B5  
Impresso em: 19/07/2022 às 15:27:58 por: , ip: 168.232.113.110





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**PLINIO CAMPOS MEDEIROS**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1616006463**

Registro: **10601402017PB**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO**

CPF/CNPJ: **02.471.378/0001-07**

**RUA VEREADOR ELIAS DUARTE**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SUMÉ**

UF: **PB**

CEP: **58540000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **14/07/2022**

Valor: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA VEREADOR ELIAS DUARTE**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SUMÉ**

UF: **PB**

CEP: **58540000**

Data de Início: **14/07/2022**

Previsão de término: **14/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO**

CPF/CNPJ: **02.471.378/0001-07**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	25,20	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO	25,20	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	25,20	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO	25,20	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO	96,10	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO	96,10	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	763,29	m²
5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA	763,29	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	763,29	m²
38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA	763,29	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**

AEST-PB

PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:0  
8127821438

Assinado de forma  
digital por PLINIO  
CAMPOS  
MEDEIROS:08127821  
438  
Dados: 2022.07.25  
08:16:42 -03'00'



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c3wWd  
Impresso em: 22/07/2022 às 15:52:02 por: movel, ip: 168.232.113.110



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PB20220463272**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

PLINIO CAMPOS Assinado de forma digital  
MEDEIROS:0812 por PLINIO CAMPOS  
7821438 MEDEIROS:08127821438  
Dados: 2022.07.25  
08:16:56 -03'00'

INICIAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

PLINIO CAMPOS MEDEIROS - CPF: 081.278.214-38

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO -  
CNPJ: 02.471.378/0001-07

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **22/07/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **3706066**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c3wWd  
Impresso em: 22/07/2022 às 15:52:02 por: movel, ip: 168.232.113.110

sic.creapb.org.br  
Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br  
Fax:

